

Wijkbericht

8 september 2017

Start werkzaamheden rak 15 west-midden

De gemeente Utrecht herstelt de fundering van de walmuren aan de werven in uw buurt. Vanaf de eerste week van november start de aannemer met het herstellen van de walmuren aan de midden-westzijde van rak 15 (tussen de Vollersbrug en de Bijlhouwersbrug).

Al eerder kondigden wij per brief deze werkzaamheden aan. Met dit wijkbericht informeren wij u meer in detail over het werk aan rak 15 west-midden en wat dit voor u betekent. Het gaat om het stuk tussen De Boog en de Diaconessenstraat. Zie ook het kaartje op de achterzijde.

Planning van de werkzaamheden

Op dit stuk rak passen we de 'damwandmethode' toe. De werkvolgorde is op hoofdlijnen als volgt: vanaf de eerste week van november plaatst de aannemer een tijdelijke bouwkuip van stalen damwanden in de gracht. De bouwkuip loopt ongeveer tot de Diaconessenstraat.

Zodra het water uit de bouwkuip is weggepompt, verwijderen we het stuk walmuur tussen De Boog en het boomframe. Daarna brengt de aannemer op dit stuk de nieuwe fundering van damwanden aan. Hierop plaatsen we een prefab walmuur.

Als de walmuur vervangen is, richten we de werf opnieuw in (o.a. rioolwerkzaamheden en bestrating). We zullen u hierover nader informeren.

We ronden de werkzaamheden naar verwachting begin april 2018 af.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden hebben op straatniveau geen gevolgen voor de bereikbaarheid. Ook het water en de panden aan de werf blijven toegankelijk. De gebruikers van de werf kunnen hun huisvuil blijven aanbieden via de werf (daar waar niet gewerkt wordt). De aannemer werkt in principe van 07.00 tot 16.00 uur, met soms een uitloop tot 19.00 uur. Mogelijk ondervindt u hinder van de werkzaamheden. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te beperken.

Vooropnames en monitoring

De gemeente treft opnieuw voorbereidingen om tijdens de uitvoering de invloed van het werk op de omgeving goed in de gaten te kunnen houden. Dit is al eerder gedaan, maar dit moet vanwege de geldigheid van de rapportage nogmaals gebeuren.

De firma Fides Expertise zal op zeer korte termijn vooropnames maken (een nulmeting) aan de binnenzijde van de panden tussen De Boog en de Diaconessenstraat, op werf- en straatniveau. Zij leggen schriftelijk contact met de eigenaren/gebruikers van de betreffende panden om een afspraak te maken.

De firma Wiertsema & Partners brengt prisma's en scheurmeters op de werfmuren aan. Hiermee kunnen eventuele vervormingen van de muren worden gemeten. Bij de panden op straatniveau zijn eerder al door Wiertsema & Partners hoogtemetingen uitgevoerd. Om dit te kunnen doen zijn er in overleg met de eigenaren kleine boutjes aangebracht in de gevels van de huizen. Deze worden na de werkzaamheden verwijderd. Daarna herstellen we de achtergebleven gaatjes.

Meer informatie

Algemene informatie over het herstel van de werven en meer uitleg over werkmethode, vindt u op www.utrecht.nl/werven. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de actuele planning.

Met vragen kunt u terecht bij omgevingsmanager Willem Addink via e-mail werven@utrecht.nl. Of kom langs in de werfkelder van het project: Oudegracht 387.

rak 15 west – midden

