



# Wijkbericht

3 april 2018

## Voortgang werkzaamheden walmuren rak 11 west

De herstelwerkzaamheden aan de walmuur op rak 11 west (tussen de Hamburgerbrug en Weesbrug) zijn in volle gang. In dit wijkbericht informeert de gemeente u over de voortgang en vervolgplanning van het werk.

### Wat hebben we al gedaan?

Het herstel van de fundering en walmuur op deel A (zie kaartje op de achterzijde) is in september 2017 afgerond. De werftrap is hier weer teruggeplaatst. De trap ter hoogte van huisnummer 235 hebben we verwijderd. Dit is een tijdelijke situatie.

Op deel C en D begonnen we in oktober 2017 met het aanbrengen van buispalen en damwanden. Tijdens de uitvoering is tussen deel C en D een nieuw deel ontstaan: op deel 'B-2' staat een boom die we niet kunnen passeren. Ook deel E, bij de Hamburgerbrug, is nieuw.

### Wat moeten we nog doen?

Op de delen C en D is bovenop de damwanden en buispalen (die de nieuwe fundering vormen), een nieuwe prefab walmuur geplaatst. We zijn nu bezig met de afwerking van de walmuur. Begin april maken we op deel B en deel B-2 een metalen frame ter hoogte van de bomen. Dit frame verstevigt de oude walmuur op deze plekken. We slaan het herstelwerk hier tijdelijk over en komen pas terug als de bomen, hopelijk na jaren, weg moeten vanwege hun natuurlijke levenscyclus.

Ook op deel E staat een beeldbepalende boom die niet behouden kan worden als we de muur hier op de voorgenomen manier (damwandmethode) zouden herstellen. Daarom moeten we de walmuur hier met een maatwerk oplossing herstellen. Hiermee starten we vanaf begin april.

### Herinrichten van de werf

Nadat de walmuur en de frames op de delen B, C en D geplaatst zijn, gaan we de werf opnieuw inrichten. Het stuk op E doen we later. Herinrichten houdt in:

- De bestrating verwijderen we.
- De bovenste laag zand van de werf graven we weg. Het zand rondom de bomen wordt voorzichtig weggezogen/ weggegraven.
- De aannemer werkt hierbij met beschermende kleding, vanwege verontreinigde grond. Voor

passanten levert de grond geen gezondheidsrisico op.

- Hierna worden de spuwerputjes schoongemaakt.
- Ook worden de rioolputjes en de huisaansluitingen opnieuw op de riolering in de gracht aangesloten. Dit kan tijdelijk een onaangename geur veroorzaken.
- Tot slot wordt de werf aangevuld met schoon zand en opnieuw bestraat. We hergebruiken hiervoor zoveel mogelijk de oude stenen.

### Hoe lang zijn we nog bezig?

Naar verwachting rond de aannemer het plaatsen van de nieuwe walmuur en de frames begin april af. Het herinrichten van de werf neemt daarna nog enkele weken in beslag. Dat betekent dat de huidige planning is dat we half mei 2018 klaar zijn op de delen B, C en D. De werkzaamheden op deel E starten begin april. We verwachten hier nog tot en met eind juli mee bezig te zijn.

### Vervolg overzijde

Als we klaar zijn met de westzijde, dus ook met deel E, gaan we aan dit rak aan de oostzijde aan de slag. We informeren u hierover in een volgend wijkbericht.

### Bomen

Na afronding van alle werkzaamheden planten we in het plantseizoen nieuwe bomen terug op dit stuk werf. De bomenvisie is hierbij het uitgangspunt. De bomenvisie staat op [www.utrecht.nl/werven](http://www.utrecht.nl/werven) bij 'bomen op de werven'.

### Overlast en bereikbaarheid

De straat en werf(kelders) zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het water is bereikbaar via de tijdelijke bordessen. Hier kunt u ook uw huisvuil blijven aanbieden.

Trillingen blijven we monitoren. De werktijden van de aannemer zijn van 7 uur tot 16 uur, met soms een uitloop tot 19.00 uur. Mogelijk ondervindt u (geluids)hinder van de werkzaamheden. Uiteraard proberen we overlast zoveel mogelijk te beperken.

Z.O.Z.

## Meer informatie

Meer algemene informatie staat op [www.utrecht.nl/werven](http://www.utrecht.nl/werven). We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de actuele planning. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij omgevingsmanager Willem Addink via e-mail [werven@utrecht.nl](mailto:werven@utrecht.nl). Of kom langs in de werfkelder van het project: Oudegracht 387.

### Rak 11 west

