



Wijkbericht

Januari 2022

Herstel kademuur Minstream

In 2020 werd een deel van de kademuur naast de Looierbrug en langs de Minstream instabiel. Gemeente Utrecht heeft de kademuur toen met een tijdelijke oplossing stabiel gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat de onderliggende grond door de jaren heen is weggespoeld en de muur daardoor zwak werd. De gemeente begint 10 januari 2022 met het herstellen van de kademuur. Dit is naar verwachting eind maart 2022 klaar.

Afgelopen periode heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de beste methode om de kademuur weer voor de komende decennia te herstellen. Hierbij is de uitdaging om de boom, die op de kade staat, te behouden en de werkzaamheden zo uit te voeren zonder de elektriciteitskabels van Stedin te beschadigen die in de bodem liggen.

De muur is onderdeel van de zijwand van de Looierbrug. De Looierbrug ligt over de Minstream waar deze aansluit op de Stadsbuitengracht.

Wat gaan we doen?

10 januari start de aannemer met het maken van een werkplek op de opgehoogde bodem in de Minstream. Eerst maken we een fundering voor de nieuwe muur met stalen palen. Daarna verwijderen we de oude muur. Tenslotte worden de stalen palen afgewerkt met metselwerk.

De leuning van de Looierbrug trekken we door op de nieuwe wand. Zo wordt het weer een mooi geheel.

Varen tijdens werkzaamheden niet mogelijk

Tijdens de werkzaamheden kan er niet gevaren worden vanuit de Minstream naar de Stadsbuitengracht en omgekeerd. Als de kademuur klaar is verwijderen we de bodemophoging en de tijdelijke kanogang. De Minstream is dan weer vrij voor het vaarverkeer, waaronder kano's.

Wat merkt u ervan

We werken zoveel mogelijk vanaf de Minstream en het aangrenzende terrein. Af en toe kan er wat verkeershinder zijn op de Maliesingel en Tolsteegsingel vanwege aan- en afvoer van materialen en machines. Het verkeer wordt dan begeleid door borden en verkeersregelaars.

De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en werken altijd binnen de geldende geluidsnormen. De aannemer werkt op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur. Soms met een uitloop tot uiterlijk 19.00 uur.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Addink (Omgevingsmanager) van Stadsingenieurs, via telefoonnummer 14 030 of willem.addink@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Oost-Noordoost, F.C. Dondersstraat 1, via telefoonnummer 14 030 of e-mail wijkbureauOost@utrecht.nl.