



Wijkbericht

juli 2023

Nieuwe tijdelijke maatregel om kluismuur te ondersteunen

Gemeente Utrecht gaat de bentonietzakken die de kluismuur op een aantal plekken aan de Kromme Nieuwegracht en Drift hebben ondersteund vervangen. Deze tijdelijke maatregel werkt niet goed meer. 28 juli starten we met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van nieuwe zakken. In dit wijkbericht leest u hierover.

Versteving kluismuur in 2019/2020

In 2019/2020 bleek dat op een aantal plekken langs de Kromme Nieuwegracht en Drift geen vaste zandlaag onder de fundering van de kluismuur aanwezig was. Deze openingen zijn toen opgevuld met jutezakken met bentonietkorrels (een soort klei), een tijdelijke oplossing om de constructie van de kluismuur enkele jaren te kunnen ondersteunen.

Huidige maatregelen voldoen niet meer

We houden de kluiswanden in de gaten met maandelijkse metingen. Uit deze metingen blijkt dat er geen beweging in de muren zit. Aanvullend voeren we periodiek inspecties uit op delen waarvan we weten dat de funderingen onder de muur in slechte staat zijn. Uit een recente inspectie met duikers op één van deze locaties bleek dat de huidige zakken niet goed meer functioneren. Daarom hebben we ook de andere locaties geïnspecteerd waar deze zakken lagen. Ook op deze plekken blijkt dat deze aan vervanging toe zijn. Op het kaartje ziet u waar dit het geval is.



Verspreidingsgebied:

Kromme Nieuwegracht, rak 22

We plaatsen nieuwe zakken

Vanaf 31 juli plaatsen we in een periode van circa 5 weken op deze plekken groutzakken (een soort beton) verpakt in plastic. Zo zorgen we ervoor dat de constructie weer ondersteund is en uitspoeling wordt voorkomen.

Duikers zullen vanuit het water de groutzakken plaatsen. Dit geeft nauwelijks geluidshinder. De werkzaamheden vinden vanuit de gracht plaats, op straat merkt het verkeer hier weinig van. Tijdens het uitvoeren van het werk willen we de muren zo weinig mogelijk belasten. Daarom zetten wij tijdens de werkzaamheden 20 meter aan beide kanten van de werklocatie af. We plaatsen van tevoren borden op de plekken waar tijdens het werk geen auto's geparkeerd mogen worden.

We blijven controleren

De maandelijkse metingen laten zien dat er geen beweging in de muur zit. De muur heeft een andere draagweg gevonden. Vanaf woensdag 21 juni doen we 24 uur per dag metingen zodat we goed in de gaten kunnen houden of er toch zettingen optreden als we de zakken vervangen. Mocht dit gebeuren, dan krijgen wij daar automatisch melding van. Zo kunnen we gelijk maatregelen nemen. Ook controleren duikers de groutzakken elke maand.



Herstel van de kluismuur

Uiteindelijk moeten deze muren definitief hersteld worden. Op dit moment loopt de aanbesteding voor een aannemer die de eerste bouwblokken zal gaan herstellen. We verwachten dat het eerste blok in het eerste kwartaal van 2024 in uitvoering gaat.

De volgorde waarin de bouwblokken worden aangepakt hangt af van de noodzaak van het herstel van de muren en kelders, de erfgoedwaarde en de overeenstemming die er is tussen keldereigenaren en gemeente om samen te werken. We verwachten nu dat het blok aan de kant van het Hieronymusplantsoen als eerste zal worden aangepakt.

Zo blijft u op de hoogte van de werkzaamheden



Via de app Utrechtse Werven blijft u op de hoogte van updates van de werkzaamheden.

- Download de app via de QR-code.
- Voeg het project 'Werk aan de Kromme Nieuwegracht' toe aan uw favorieten.
- U kunt ook notificaties instellen, zodat u gelijk op de hoogte bent van updates!

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke van Noort of Kirsten Pieters van Programma wervengebied, via werven@utrecht.nl of via 14 030.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau Binnenstad, Stadhuisbrug 1, via binnenstad@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer 14 030.

Verspreidingsgebied Wijkbericht: Kromme Nieuwegracht, rak 22